

**Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja  
ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI**



**DJEČJI VRTIĆ BREZOVICA**

# POPIS PRILOGA

## OPĆI DIO

- raspisivač i investitor
  - provoditelj i organizator
  - predmet natječaja
  - cilj provdebe javnog nactječaja
- 1.

## GRAFIČKO TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE

### TEKSTUALNI DIO

- Opis urbanističko-arhitektonskog koncepta
  - Opis prostorne organizacije i opis funkcionalnih specifičnosti
  - Opis materijala i oblikovanja, opis i shema konstrukcije i shema energetskog koncepta s osvrtom na zahtjev za zgrade gotovo nulte energije
  - Tablica s iskazom prostornih pokazatelja i tablica s iskazom površina
2.  
3.  
4.  
5.

## GRAFIČKI DIO

### NACRTI

- Šira situacija - prostorna i prometna koncepcija (kolni i pješački) s prikazom tlocrta krova
  - Uža situacija s tlocrtom prizemlja i naznačenim prostorno funkcionalnim cjelinama
  - Tlocrt podruma
  - Tlocrt prizemlja
  - Tlocrt krovnih ploha
  - Jugozapadno i sjeveroistočno pročelje
  - Jugoistočno i sjeverozapadno pročelje
  - Presjek 1-1 i presjek 2-2
  - Karakteristični detalj pročelja
- MJ 1:1000  
MJ 1:500  
MJ 1:250  
MJ 1:250  
MJ 1:250  
MJ 1:250  
MJ 1:250  
MJ 1:250  
MJ 1:25
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.

### PROSTORNI PRIKAZI / VIZUALIZACIJE

- Prikaz eksterijera 1
  - Prikaz eksterijera iz zraka
  - Prikaz odnosa vanjskih i unutarnjih prostora i jedinica
  - Prikaz interijera - PVN
  - Prikaz interijera - skupna jedinica
  - Prikaz interijera - po izboru
  - Prikaz pogleda s ulice
  - Prikaz jugozapadnog pročelja
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.

JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI			
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: POPIS PRILOGA	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		MJERILO:	
		DATUM: Rujan, 2020	

OPĆI DIO

# OPĆI DIO

**RASPISIVAČ I INVESTITOR** natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr

odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

**PROVODITELJ I ORGANIZATOR** natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomir Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

**PREDMET NATJEČAJA** je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja nove zgrade dječjeg vrtića u Brezovici.

## CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Cilj je ovog javnog natječaja, analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja dječjeg vrtića.

Programske smjernice ovog natječaja temelje se i na koncepciji u kojoj je izgradnja dječjeg vrtića u vrijednom, do sada neizgrađenom, prostoru između naselja Brezovica, Drežnik Brezovički i Hudi Bitek nužna radi sadržajne upotpunjenosti novoplaniranog stambenog naselja i jedan je od dva planirana dječja vrtića u novom naselju.

S jedne strane uvođenje neophodnog društvenog sadržaja i novog volumena u vrijedan novoplanirani prostor, u kojem je obrazovna funkcija nedjeljiva od prirode i krajobraza, a s druge stambeni karakter nove urbanističkoarhitektonske cjeline mora uspostaviti skladan odnos prema zatečenom krajobrazu, prema zatečenim prirodnim i povijesnim vrijednostima i postići očekivanu oblikovnu i pedagošku kvalitetu kao doprinos stupnju urbaniteta koji se od novoplaniranog naselja očekuje i koji je bitan za identitet naselja.

Cilj je ovog javnog natječaja, analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja dječjeg vrtića. Dijalog pedagoškog i arhitektonskog jezika uključuje razmišljanja o odgoju i obrazovanju, a prije svega o zadovoljavanju potreba i prava predškolske djece. Cilj je takvog prostora za djecu učvrstiti njihov identitet, autonomiju i sigurnost kako bi nesmetano mogla raditi i komunicirati s ostalima ostavljajući mogućnost ostvarenja privatnosti i osobnosti, vlastitih potreba i interesa.

S obzirom da se vrtić mijenja, transformira, raste i razvija u skladu s potrebama i interesima djece i odraslih, potrebno je osmisliti prostor koji stvara prilike i potiče na kretanje, istraživanje, konstruiranje znanja, neovisnost i interakciju djece te razvoj svih njihovih vrsta inteligencije. Tako je cijeli prostor u funkciji djece, njihovog osobnog rasta i razvoja.

U tom smislu i arhitektura vrtića treba biti kreacija ugodnog ozračja i empatičnog okruženja koje može biti istraženo svim osjetilima i inspirirati daljnje učenje, ugodno, provokativno i zabavno. Estetska dimenzija postaje pedagoška kvaliteta prostora vrtića. Programske smjernice ovog natječaja temelje se i na koncepciji u kojoj je izgradnja dječjeg vrtića u vrijednom, do sada neizgrađenom, prostoru između naselja Brezovica, Drežnik Brezovički i Hudi Bitek nužna radi sadržajne upotpunjenosti novoplaniranog stambenog naselja i jedan je od dva planirana dječja vrtića u novom naselju.

Njegov položaj u novoplaniranom naselju, uz sabirnu ulicu i u neposrednoj blizini ulaza u novo naselje s Brezovičke ceste, omogućuje jednostavan pristup kako iz novog tako i iz susjednih naselja.

Dječji vrtić neophodan je društveni sadržaj i njegova je funkcija nedjeljiva od prirode i krajobraza. Uvođenjem tog novog volumena u prostor treba uspostaviti njegov skladan odnos prema zatečenom krajobrazu, prema zatečenim prirodnim i povijesnim vrijednostima te postići očekivanu oblikovnu i pedagošku kvalitetu kao doprinos stupnju urbaniteta koji se od novoplaniranog naselja očekuje i koji je bitan za identitet naselja.

JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVIKI		
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV		
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: OPĆI DIO	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020	1.

# GRAFIČKO-TEKSTUALNI DIO

## 1. Usjerenje objekta i otvaranje objekta prema prirodi

"Teže je odgovoriti na pitanje djeteta, nego na pitanje znanstvenika." Alice Miiller

Našim projektom pokušali smo sagledati prostor iz vizure djeteta. Organizirali smo sadržaje u funkcionalne cjeline koje ujedno stvaraju dinamiku i sklad u prostoru, tvoreći zdrav, siguran, ugodan i kreativan ambijent.


### URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONCEPT

Osnovni princip urbanističko-arhitektonskog oblikovanja proizlazi iz sistematičnog slaganja volumena reminiscentnih obiteljskim kućama lokalnog podneblja. Volumeni su složeni u paralelni niz, jedan do drugoga s obzirom na njihovu funkciju, čime je ostvaren jedinstveni objekt karakterističnog presjeka i kontinuiranog krovišta. Zgrada je postavljena u središtu obuhvata te odjeljuje sigurni i od buke zaštićeni dio predviđen za odgojne jedinice i rekreacijska dvorišta od pristupnog dijela s parkiralištem koji je smješten uz cestu.


Kroz linearne volumene, u okomitom smjeru proteže se glavna uzdužna komunikacijska os. Duž komunikacijske osi dinamičnog karaktera ostvaruje se pristup svim najnužnijim programskim sadržajima. U produžetku linearnih volumena su posebno odjeljene vrtičke i jasičke dobne skupine.

Ovakvom ortogonalnom kompozicijom linearnih elemenata na primarnu dinamičnu os postiže se efekt **križanja** putanja različitih komunikacijskih osi. Potom se u tim punktovima smještaju prostorije čija djelatnost je od važnosti za sve korisnike i dobne skupine čime se **intenzivira** dinamika kretanja. Namjera ove prostorne organizacije je stvaranje ambijenta svojevrsnog "**didaktičkog hodnika**" u kojem se djeca mogu kretati, istraživati i upoznavati sa različitim iskustvima i situacijama, a sve pod relativnom nadzorom odgajatelja i ostalog osoblja.

Volumeni su složeni na način da formiraju jednostrano otvorena i djelomično ozelenjena **dvorišta**, kojima je moguće pristupiti direktno iz odgojnih jedinica ali i putem glavne komunikacijske osi. Ovisno o planiranoj aktivnosti i potrebi dvorišta je moguće **ogradingi** i time ograničiti površinu za rekreaciju djece. Sva dvorišta povezana su na zajedničku **rekreacijsku zonu**. Zajednička rekreacijska zona je u potpunosti ogradena, pretežito ozelenjena površina i opremljena **didaktičkim spravama** i **osjetilnim zonama** za razvoj različitih aspekata dječjeg psiho-fizičkog stanja kao i poligonom za upoznavanje osnovnih **pravila u prometu**.



## 2. Namjena površina



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVIČI			
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: OPIS URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG KONCEPTA	
PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		DATUM: Rujan, 2020	2.

## 1. Organizaija prostora

### OPIS PROSTORNE ORGANIZACIJE

Postoje dva glavna ulaza postavljena na suprotnim stranama primarnog komunikacijskog volumena (hodnika), te su kao takvi usmjereni ciljanim dobnim skupinama - mlađim i starijim odgojnim grupama. U centralnom dijelu volumena smještena je višenamjenska dvorana koja zbog svog specifičnog položaja može funkcionirati samostalno, a i izravno s ostatkom objekta.

Osim višenamjenske dvorane, uz glavnu os se neposredno nižu uredski i zajednički prostori osoblja, atelieri zanatskih radionica, prostori za razvijanje senzo-motoričkih sposobnosti djece, zajednička blagovonica i pripadajući sanitarni čvorovi.



Prostori predviđeni za rad odgajatelja, uredski prostori uprave, kuhinja, radionica domara kao i ostali prostori dječjeg vrtića koji su u svakodnevnoj uporabi raspoređeni su duž istog hodnika.

Na četiri sjecišta volumena ostvaruje se pristup sekundarnim volumenima u kojima su izdvojene odgojne jedinice, s pripadajućim vanjskim prostorima, sanitarnim čvorovima, garderobama i ostalim potrebnim prostorima.


### OPIS FUNKCIONALNIH SPECIFIČNOSTI

Zgrada je u cijelosti zasnovana na principu samostalno-funkcionirajućeg organizma gdje glavna os, svojom veličinom, dinamikom i prožetošću kao glavna žila kucavica preuzima teret svih glavnih komunikacijskih putanja korisnika, istovremeno izvršavajući funkciju neke vrste barijere između vanjskog prostora i prostora gdje su smještena djeca. Smještanjem polivalentne dvorane u težišni centar objekta ostvaruje se mogućnost interakcije sa svim preostalim dijelovima cijele zgrade, kao i s njenim vanjskim prostorom. Širinu utjecaja tog jezgrenog prostora definiraju sami korisnici, koristeći panele koji su postavljeni dijametralno, te istovremeno imaju funkciju barijere ili točke povezivanja - ovisno o potrebi.


Konačno, sekundarni volumeni s odgojnim jedinicama preuzimaju ulogu ekstremiteta objekta, te svojim dinamičnim smještajem potiču kretnju i interaktivnost jedni između drugih.



## 2. Preplitanje ulaznih volumena i komunikacijske osi



## 3. Uspostavljanje dinamičkog hodnika koji se otvara na zajedničke sadržaje



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVIĆI			
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: OPIS PROSTORNE ORGANIZACIJE I OPIS FUNKCIONALNIH SPECIFIČNOSTI	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		DATUM: Rujan, 2020	
			3.

## OPIS MATERIJALA I OBLIKOVANJA

Princip oblikovanja proizlazi iz kontura ambijentalne - vernakularne arhitekture tog podneblja. Po istom principu funkcionira i sama materijalnost, te se s obzirom na to koristi **drvo** - kao dio konstrukcije, pročelja i zaštite od sunca. Uz navedeno, drvo kao materijal intrinzično doprinosi toplini ambijenta u interijeru i eksterijeru. Kao takvo drvo je dominantan oblikovni i funkcionalni element ovog rješenja. Od ostalih materijala u interijeru u manjoj mjeri pojavljuju se odabrani dijelovi neobrađenog armirano betonskog sustava.

Krovišna ploha prekrivena je galvaniziranim čeličnim limom na kojem su postavljeni fotonaponski moduli u svijetloj boji.

Završni slojevi poda su izvedeni od PVC podnih obloga različitog kolorita.

## OPIS KONSTRUKCIJE

Temeljenje objekta vrši se postavljanjem armiranobetonskih trakastih temelja međusobno povezanih gredicama. Vertikalnu nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonski stupovi i zidovi, debljine 20cm. Za horizontalne konstruktivne elemente koriste se armiranobetonske grede dimenzija 20cm x 40cm. Krovna konstrukcija je drvena, sastavljena od lameliranih drvenih greda i rogova koji tvore dvostrešni krov na svakom od volumena. Strukturalni paneli od ploča vlaknatica s izolacijskom ispunom imaju ulogu vanjskog oplošja zgrade ali i unutarnjih pregrada. Paneli su sa strane izložene djelovanju vanjskih utjecaj zaštićeni kišnom branom a kao dominantni fasadni element odabrane su vertikalno položene drvene lamele na drvenoj potkonstrukciji - ventilirana fasada.

## OPIS I SHEMA ENERGETSKOG KONCEPTA S OSVRTOM NA ZAHTJEV ZA ZGRADU GOTOVO NULTE ENERGIJE

Kao optimalan sustav grijanja i hlađenja objekta odabran je sustav dizalica topline.


Sukladno arhitektonskoj konfiguraciji objekta, te namjeni i rasporedu pojedinih prostora odabran je potreban broj sustava:

- sustav za temeljno grijanje i hlađenje - MULTI SPLIT SUSTAV
- sustav za grijanje tople potrošne vode
- kao primarni izvor za pripremu tople potrošne vode predviđen je sustav visokotemperaturne dizalice toplina zrak-voda
- sustav solarnog dogrijavanja vode
- sustav ventilacijskih otvora s povratom topline (kao dopuna dvostranoj prirodnoj ventilaciji prozor-krovni prozor)
- sustav za prikupljanje kišnice
- sustav fotonaponskih modula na krovu
- sustav grijanja krovnih ploha (topljenje snijega)
- sustav punjenja električnih vozila

SEGMENT FASADE



SHEMA KONSTRUKCIJE



Predviđena su određena rješenja koja mitiraju nedostatke razvedene forme i nekonvencionalnog krovništva.

Unatoč velikim ostakljenim površinama količina sunčeve svjetlosti može se ograničiti kliznim brisolejima koji zatvaraju trijem ispred odgojnih jedinica. Isti brisoleji služe kao vjetrobran i stabilizator mikroklimе na prijelazu iz vani prema unutra.

Pasivni sustav ventilacije prozor-krovni prozor omogućava reguliranje temperature uz zadržavanje prirodne kvalitete zraka što je od ključne važnosti za djecu vrtičke dobi. Ventilacija se može regulira i decentraliziranim sustavima s povratom topline posebno ugraženima i reguliranima za svaku odgojnu jedinicu.

Velika ploha krovništva omogućava prikupljanje kišnice te povoljan smještaj i orijentaciju fotonaponskih modula.

Segmenti krovništva u obrnutom nagibu ("leptir krov") zadržavaju snijeg, no sustav grijanja u svrhu topljenja snijega može relativno brzo i jednostavno zagrijati pokrovni čelični lim. Tada snijeg koji oteava konstrukciju postaje vrijedan vodni resurs.

Drvo, kao dominantni gradbeni materijal u ovom rješenju, je obnovljivi prirodni resur i lokalno dostupan građevinski materijal koji ima negativan (ili barem manji) CO2 otisak od ostalih građevinski materijala što doprinosi smanjenju utjecaja na klimu.

-

JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI	
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV	
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: OPIS MATERIJALA I OBLIKOVANJA, OPIS KONSTRUKCIJE i OPIS SHEMA ENERGETSKOG KONCEPTA
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020
	4.



POPUNJENA TABLICA S ISKAZOM PROSTORNIH POKAZATELJA KOJA SADRŽI OSTVARENE PROSTORNE POKAZATELJE S KAPACITETIMA KORIŠTENJA (PGM), OSTVARENE STVARNE (BEZ REDUKCIJE) BRUTO I NETO POVRŠINE PROSTORA I OSTVARENE POVRŠINE URBANISTIČKIH PARAMETARA

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA I URBANISTIČKIH PARAMETARA		
pokazatelj ili parametar	zadano (m <sup>2</sup> )	ostvareno (m <sup>2</sup> )
izgrađenost građevne čestice <sup>A</sup>	maksimalno 0,30	0,30
koeficijent iskoristivosti nadzemno (k <sub>n</sub> ) <sup>A</sup>	maksimalno 0,60	0,30
tlocrtna projekcija građevine - TP (m <sup>2</sup> ) za izračun izgrađenosti građevne čestice (7010,00 m <sup>2</sup> x 0,30 = 2103,00 m <sup>2</sup> ) <sup>A</sup>	maksimalno 2103,00	2087,00
građevinska bruto površina nadzemno - GBP <sub>n</sub> (m <sup>2</sup> ) (7010,00 m <sup>2</sup> x 0,60 = 4206,00 m <sup>2</sup> ) <sup>A,B</sup>	maksimalno 4206,00	2087,00
građevinska bruto površina podzemno - GBP <sub>p</sub> (m <sup>2</sup> ) <sup>B</sup>	nije zadano	443,62
ukupna građevinska bruto površina - GBP (m <sup>2</sup> ) <sup>B</sup>	nije zadano	2530,62
broj nadzemnih etaža građevine (E)	maksimalno 2 (P+1)	1
broj podzemnih etaža građevine <sup>C</sup>	maksimalno 1 (Po)	1(Po)
površina prirodnog hortikulturno uređenog terena (m <sup>2</sup> ) je minimalno 30% površine građevne čestice (7010,00 m <sup>2</sup> x 0,3 = 2103,00 m <sup>2</sup> ) <sup>A</sup>	minimalno 2103,00	3240,70
visina građevine (m)	maksimalno 13,00	4,77(vijenac = 2,75)
udaljenost dječjeg vrtića od drugih građevina (m)	minimalno 10,00	/
potreban broj parkirališnih mjesta za djelatnike i roditelje (PM)	20	24
potreban broj parkirališnih mjesta za službeno vozilo (PM)	1	1
broj parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću od ukupnog potrebnog broja parkirališnih mjesta (PM) - najmanje 5% (21 x 0,05 = 1,05)	najmanje 2	3
prostor za parkiranje bicikala s mogućnošću punjenja električnih bicikala	da	da

NAPOMENE	
A	Površina građevne čestice će se utvrditi izradom geodetskog elaborata koji je sastavni dio idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole a za potrebe provedbe predmetnog natječajna uzima se da je površina građevne čestice 7010,00 m <sup>2</sup> .
B	Građevinsku bruto površinu - GBP računati sukladno Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade ("Narodne novine" broj 93/17). S obzirom na predviđenu investiciju očekuje se da ukupna građevinska bruto površina bude oko 2500,00 m <sup>2</sup> .
C	Sklonište mora imati osnovnu zaštitu otpornosti 100 kPa i mora biti projektirano, izvedeno i opremljeno sukladno posebnim propisima. Sklonište mora biti dvonamjensko s mogućnošću korištenja u mirnodopske svrhe a u slučaju ratnih opasnosti mora se u roku 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. Mirnodopska namjena nije točno propisana već ju predlaže izrađivač natječajnog rješenja (natjecatelj) a može biti javna i društvena i/ili sportsko-rekreativna. Sklonište je obavezno projektirati u podrumu. Predviđeni kapacitet skloništa je 150 osoba.
D	Prostor mora sadržavati 2 WC školjke, 2 korita s ukupno 4 izljevna mjesta, duboko korito za pranje djece, blatex.
E	Prostor mora sadržavati 3 WC školjke i pisoar s pregradama te 2 korita s ukupno 4 izljevna mjesta.
F	Uključeni svi potrebni odjelci kuhinje, poseban odjeljak za mliječnu kuhinju, jaslice i "office".
G	Kao proširenje komunikacije.
H	Samo ako je vrtić na kat i rasporediti na način da je jedna prostorija u prizemlju a druga na katu.
I	Prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću - formirati jedinstveni sklop jaslice/vrtić.

ISKAZ NETTO POVRŠINA ZATVORENIH PROSTORA BEZ KOEFICIJENATA REDUKCIJE				
		prostor	zadano (m <sup>2</sup> )	ostvareno (m <sup>2</sup> )
ODGOVNE JEDINICE	jaslice 1	garderoba	10,00	19,03
		prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima <sup>D</sup>	10,00	10,95
		soba dnevnog boravka	60,00	62,00
	jaslice 2	garderoba	10,00	19,03
		prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima <sup>D</sup>	10,00	10,95
		soba dnevnog boravka	60,00	60,32
	jaslice 3	garderoba	10,00	17,56
		prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima <sup>D</sup>	10,00	10,66
		soba dnevnog boravka	60,00	62,00
	jaslice 4	garderoba	10,00	17,56
		prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima <sup>D</sup>	10,00	10,95
		soba dnevnog boravka	60,00	62,00
	jaslice 5	garderoba	10,00	17,56
		prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima <sup>D</sup>	10,00	10,95
		soba dnevnog boravka	60,00	60,32
	vrtić 1	garderoba	12,00	19,03
		prostor sanitarnih uređaja <sup>E</sup>	12,00	11,89
		soba dnevnog boravka	60,00	62,00
		garderoba	12,00	19,03
		prostor sanitarnih uređaja <sup>E</sup>	12,00	11,89
vrtić 2	soba dnevnog boravka	60,00	60,32	
	garderoba	12,00	19,40	
vrtić 3	prostor sanitarnih uređaja <sup>E</sup>	12,00	11,88	
	soba dnevnog boravka	60,00	62,00	
vrtić 4	garderoba	12,00	19,40	
	prostor sanitarnih uređaja <sup>E</sup>	12,00	11,89	
	soba dnevnog boravka	60,00	62,00	
vrtić 5	garderoba	12,00	19,40	
	prostor sanitarnih uređaja <sup>E</sup>	12,00	11,89	
	soba dnevnog boravka	60,00	60,32	
VIŠENAMJENSKI PROSTORI	prostor za više namjena (100,00 - 150,00 m <sup>2</sup> )	150,00	110,25	
	spremište za rekvizite i opremu 1	10,00	10,22	
	spremište za rekvizite i opremu 2	10,00	10,22	
	sanitarni čvor za djecu	6,00	5,23	
	kabinet za senzomotoriku	10,00	10,21	
	prostor za istraživanje svjetla i sjene	6,00	8,61	
blagovaonica za vrtićku djecu	60,00	59,66		

JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI			
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA I ISKAZ POVRŠINA	
PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		DATUM: Rujan, 2020	5.

PROSTORI ZA DJELATNIKE	skupna soba za odgojno-obrazovne djelatnike	30,00	36,50
	soba zdravstvenog voditelja	8,00	9,57
	spremište za didaktički materijal 1	6,00	6,38
	spremište za didaktički materijal J1 I J2	6,00	6,61
	garderoba za odgojitelje i ostale djelatnike sa sanitarijama	10,00	11,00
	soba pedagoga	10,00	9,57
	soba psihologa	10,00	9,57
	soba defektologa - logopeda	10,00	9,57
	soba ravnatelja	10,00	10,25
	soba tajnika	10,00	10,25
	soba za računovodstvo	10,00	11,07
	spremište - arhiva	5,00	5,33
	GOSPODARSKI PROSTORI	središnja kuhinja kapaciteta 500 obroka <sup>F</sup>	70,00
spremište namirnica		10,00	13,86
garderoba sa sanitarijama i tuš kabinom za osoblje u kuhinji		8,00	8,81
središnja praonica rublja		35,00	28,44
spremište prijavog i čistog rublja		10,00	8,32
soba ekonomata		10,00	10,44
blagovaonica pomoćnog osoblja <sup>G</sup>		6,00	10,32
radionica domara s pripadajućim sanitarijama i tuš kabinom		15,00	16,64
spremište sredstava i pribora za čišćenje 1		4,00	4,09
spremište sredstava i pribora za čišćenje 2 <sup>H</sup>		4,00	2,95
spremište za smeće		4,00	4,42
garderoba sa sanitarijama i tuš kabinom za tehničko osoblje		8,00	7,88
garaža automobila za prijevoz hrane		15,00	21,42
kotlovnica	25,00	24,48	
tehnička soba	12,00	15,00	
OSTALI PROSTORI	trijem, vjetrobran, ulazni prostor sa spremistem za djeca	20,00	65,52
	sanitarije za djelatnike 1	6,00	11,70
	"atelje" za aktivnosti istraživanja 1 <sup>G</sup>	6,00	6,23
	"atelje" za aktivnosti istraživanja 2 <sup>G</sup>	6,00	6,53
	prostor predviđen za rad s roditeljima <sup>G</sup>	10,00	12,74
	sanitarije za roditelje i posjetitelje <sup>I</sup>	15,00	18,70
	spremište alata za vanjsko čišćenje održavanje igrališta	6,00	6,79
	spremište za vanjske prenosive sprave i igračke	10,00	13,84
	sklonište - prostorija boravka <sup>C</sup>	100,00	103,75
	sklonište - ostale prostorije <sup>C</sup>	40,00	67,00
komunikacije (hodnici, stubišta, dizalo i ostalo)	nije zadano	205,96	
<b>UKUPNO</b>	<b>1652,00</b>	<b>2030,14</b>	

ISKAZ POVRŠINA OTVORENIH PROSTORA BEZ KOEFICIJENATA REDUKCIJE			
	prostor	zadano (m <sup>2</sup> )	ostvareno (m <sup>2</sup> )
TERASE ODGOJNIH JEDINICA	jaslice 1 - djelomično natkrivena terasa	24,00	42,82
	jaslice 2 - djelomično natkrivena terasa	24,00	42,82
	jaslice 3 - djelomično natkrivena terasa	24,00	34,36
	jaslice 4 - djelomično natkrivena terasa	24,00	34,36
	jaslice 5 - djelomično natkrivena terasa	24,00	34,36
	vrtić 1 - djelomično natkrivena terasa	24,00	50,36
	vrtić 2 - djelomično natkrivena terasa	24,00	50,36
	vrtić 3 - djelomično natkrivena terasa	24,00	32,10
	vrtić 4 - djelomično natkrivena terasa	24,00	32,10
	vrtić 5 - djelomično natkrivena terasa	24,00	32,10
<b>UKUPNO</b>	<b>240,00</b>	<b>385,74</b>	

ISKAZ POVRŠINA OSTALIH OTVORENIH PROSTORA BEZ KOEFICIJENATA REDUKCIJE			
	prostor	zadano (m <sup>2</sup> )	ostvareno (m <sup>2</sup> )
	kolne površine (prilaz, parking, gospodarsko dvorište i ostalo)	nije zadano	1141,33
	pješačke površine	nije zadano	294,45
	igralište za djecu jasličke dobi (15,00 m <sup>2</sup> po djetetu)	1500,00	1360,20
	igralište za djecu vrtičke dobi (15,00 m <sup>2</sup> po djetetu)	1500,00	1360,20
<b>UKUPNO</b>			<b>4156,18</b>

JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVIĆIMA

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: ISKAZ PROSTORNIH POKAZATLJA I ISKAZ POVRŠINA
PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020


GRAFIČKO DIO




<b>JAVNI NATJEČAJ</b> za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja <b>ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI</b> oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
RegistarSKI broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: ŠIRA SITUACIJA	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		MJERILO: 1 : 1000	
DATUM: rujan, 2020			7.



<b>JAVNI NATJEČAJ</b> za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
RegistarSKI broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: UŽA SITUACIJA	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		MJERILO: 1 : 500	
DATUM: rujan, 2020			8.



<b>JAVNI NATJEČAJ</b> za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja <b>ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI</b> oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV	
RegistarSKI broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: TLOCRT PODRUMA MJERILO: 1 : 250
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: rujan, 2020
	9.



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVIČI

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN

CPV: 71200000-0

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437  
Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb

SADRŽAJ: TLOCRT RIZEMLJA

PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083  
Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb

MJERILO: 1 : 250

DATUM: rujan, 2020




GRADIVINSKI PRAVIC  
 OBUKVAT PROGRAMA



<b>JAVNI NATJEČAJ</b> za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV	
RegistarSKI broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: TLOCRT KROVNIH PLOHA
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	MJERILO: 1 : 250
	DATUM: rujan, 2020



JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1:250




SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1:250





JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI			
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: PROČELJA	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		MJERILO: 1 : 250	
DATUM: rujan, 2020			12.

JUŽNOISTOČNO PROČELJE MJ 1:250




SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1:250





JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI	
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV	
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PROČELJA
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	MJERILO: 1 : 250
	DATUM: rujan, 2020
	13.




PRESJEK 1-1 MJ 1:250



PRESJEK 2-2 MJ 1:250



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI	
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV	
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRESJEK 1-1 I PRESJEK 2-2
PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	MJERILO: 1 : 250
	DATUM: rujan, 2020



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI			
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV			
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN		CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb		SADRŽAJ: KARAKTERISTIČNI DETALJ PROČELJA	
PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb		MJERILO: 1 : 25	
DATUM: rujan, 2020			15.

# PROSTORNI PRIKAZI / VIZUALIZACIJE



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV		
RegistarSKI broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0	
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ EKSTERIJERA 1	
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020	16.



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
 oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ EKSTERIJERA IZ ZRAKA
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ ODNOSA VANJSKIH I UNUTARNJIH PROSTORA I JEDINICA
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020






JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ INTERIJERA - PVN
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
 oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ POGLEDA S ULICE
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ JUGOZAPADNOG PROČELJA
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 95-20/ZG-AU/NJN

CPV: 71200000-0

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zagreb / Oib: 6181789437  
Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb

SADRŽAJ: PRIKAZ INTERIJERA - SKUPNA JEDINICA

PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083  
Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb

DATUM: Rujan, 2020

20



JAVNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIČA U BREZOVICI  
 oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1687-2020-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:95-20/ZG-AU/NJN	CPV: 71200000-0
RASPISIVAČ NATJEČAJA : Grad Zagreb / Oib: 6181789437 Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb	SADRŽAJ: PRIKAZ INTERIJERA - PO IZBORU
PROVODITELJ NATJEČAJA : Društvo Arhitekata Zagreb (DAZ) / Oib: 87490332083 Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb	DATUM: Rujan, 2020